

WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW
PRZY WYKONYWANIU ROBÓT BUDOWLANYCH NA SIECIACH WSPÓLNYCH
NA ZLECENIE OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.

1. Definicje

- a) Spółka – „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o.
- b) Wykonawca – podmiot wykonujący na zlecenie Spółki roboty budowlane związane z budową lub przebudową sieci oświetleniowej,
- c) Konserwator – podmiot wykonujący usługi na zlecenie Spółki związane z utrzymaniem sieci oświetleniowej,
- d) Sieć wspólna – sieć elektroenergetyczna nn i/lub SN oraz oświetleniowa zlokalizowana na wspólnych konstrukcjach wsporczych (słupach).
- e) Sieć oświetleniowa wydzielona – sieć oświetleniowa kablowa oraz sieć oświetleniowa napowietrzna zlokalizowana na słupach będących własnością Spółki,
- f) PPN – prace pod napięciem.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- 2.1. Prowadzenie, przechowywanie i wypełnianie dokumentów budowy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
- 2.2. Wykonywanie wszelkich prac w technologii PPN przez odpowiednio przeszkolonych i uprawnionych pracowników. W przypadku braku możliwości realizacji prac w technologii PPN dopuszcza się realizację prac w inny sposób zapewniający ciągłość dostaw energii elektrycznej do odbiorców np.: poprzez zastosowanie agregatów prądotwórczych kosztem i staraniem Wykonawcy. W innych pozostałych przypadkach Wykonawca ma prawo wystąpić do Energa-Operator SA o przygotowanie miejsca pracy.
- 2.3. Dostarczenie Spółce wykazu pracowników oddelegowanych do prac wraz z kopiami stosownych uprawnień do wykonywania prac w technologii PPN w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
- 2.4. Wykonywanie przedmiotu umowy w sposób bezpieczny, niepowodujący zagrożenia życia i zdrowia oraz z zachowaniem obowiązujących instrukcji, umów i procedur obowiązujących w Spółce:
 - „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych”,
 - „Instrukcji prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 kV”,oraz obowiązujących w Energa-Operator SA:
 - „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych” Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu,
 - „Instrukcji prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 kV” Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu,
 - „Instrukcji organizacji i prowadzenia prac na wysokości” Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu,
 - „Instrukcji pracy w pobliżu napięcia” Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu,
 - Procedury „Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dla wykonawców zewnętrznych” Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu,
 - Procedury „Zasady dopuszczeni do pracy zespołów Wykonawców zewnętrznych przy urządzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator SA”,

- Procedury „Zasady organizacji i wykonywania prac pod napięciem przez Wykonawców zewnętrznych na urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1kV Energa-Operator SA”,
- Procedury „Wytyczne w zakresie sposobów zamknięć obiektów elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami w Energa-Operator SA”,

Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania aktualności instrukcji i procedur, o których jest mowa powyżej. Aktualne wersje wymienionych instrukcji i procedur obowiązujących w Spółce dostępne są na stronie internetowej <http://www.oswietlenie.kalisz.pl/> oraz obowiązujących w Energa-Operator SA na stronie internetowej <http://www.energa-operator.pl/instrukcje.xml>.

- 2.5. Ustanowienie na własny koszt kierownika budowy dla zadań:
 - realizowanych w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych,
 - realizowanych w oparciu pozwolenia na budowę,
 - innych określonych przez Spółkę na etapie zapytania ofertowego lub postępowania przetargowego,
- 2.6. Przekazanie Spółce oświadczenia kierownika budowy wraz z kopią stosownych uprawnień (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) oraz Zaświadczeniem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o jego członkostwie w Izbie najpóźniej w dniu podpisania umowy.
- 2.7. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu i jego akceptacji. Zmiana ta nie wymaga zmiany treści umowy.
- 2.8. Protokolarne przejęcie od Spółki placu budowy.
- 2.9. Powiadomienie o terminie rozpoczęcia prac z wyprzedzeniem minimum 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia (decyduje data otrzymania korespondencji pisemnej lub elektronicznej) Spółki na adres siedziby lub na adres elektroniczny zarzad@ouid.pl oraz właściwego obszaru Rejonu Dystrybucji, Energa-Operator SA na adres:
 - RD w Kaliszu, al. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz,
 - RD w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Zamenhofska 2, 63-400 Ostrów Wlkp.,
 - RD w Kępnie, ul. Młyńska 10, 63-600 Kępno,
 - RD w Jarocinie, ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin
 - RD w Koninie, ul. Kleczewska 41, 62-500 Konin
 - RD w Turku, ul. Górnicza 14, 62-700 Turek
 - RD w Kole, ul. Toruńska 96, 62-600 Koło
 lub pod adresem e-mail: operator.kalisz@energa.pl podając w nagłówku wiadomości m.in. nazwę RD, którego sprawa dotyczy.
 Dołączenie do powiadomienia podpisanego Zobowiązania Wykonawcy w treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych wytycznych oraz upoważnienia udzielonego przez Spółkę.
- 2.10. Powiadomienie i uzyskanie zgody koordynującego sieć dyspozytora Regionalnej Dyspozycji Mocy zlokalizowanej w Kaliszu na podjęcie wszelkich prac bezpośrednio przed ich rozpoczęciem pod nr telefonu:
 - (62) 888 83 41, (62) 590 21 11 - w przypadku RD w Kaliszu,
 - (62) 888 83 42, (62) 590 21 21 - w przypadku RD w Ostrowie Wielkopolskim,
 - (62) 888 83 43, (62) 590 21 31 - w przypadku RD w Kępnie,
 - (62) 888 83 44, (62) 590 21 41 - w przypadku RD w Jarocinie,
 - (62) 888 83 45, (62) 590 21 51 - w przypadku RD w Koninie,
 - (62) 888 83 46, (62) 590 21 61 - w przypadku RD w Turku,
 - (62) 888 83 47, (62) 590 21 71 - w przypadku RD w Kole.

2.11. Skoordynowanie prac z konserwatorem sieci oświetleniowej na terenie danej gminy.

W tym celu:

- Wykonawca zobowiązany złożyć wniosek do Konserwatora o przygotowanie miejsca pracy z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem na jego adres poczty elektronicznej.
- Do wniosku należy dołączyć: skład zespołu pracowników kwalifikowanych z ich danymi osobowymi z określeniem funkcji pełnionych przez nich oraz kopie ich świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do wykonywania prac,
- Wnioskowany termin przygotowania miejsca pracy nie może być dniem ustawowo wolnym od pracy lub niedzielą,
- Wnioskowane godziny, pomiędzy którymi ma być przygotowane miejsce pracy muszą mieścić się poza przyjętym czasem świecenia – chyba, że Spółka wyrazi zgodę na odstępstwo od tej zasady,
- Konserwator zobowiązany jest w ciągu 3 dni potwierdzić wnioskującemu Wykonawcy termin przygotowania miejsca pracy lub poinformować, które warunki określone powyżej nie zostały spełnione.

2.12. Prowadzenie prac w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowanie oświetlenia w porze świecenia – chyba że Spółka wyrazi zgodę na odstąpienie od tego obowiązku.

2.13. Realizacja robót zgodnie ze wszelkimi uzgodnieniami, zakresem prac, decyzjami oraz innymi zapisami dokumentacji projektowej lub wykonawczej jak również zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

2.14. Opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem, uzyskanie zgody zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót.

2.15. Zgłaszanie Spółce do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych na adres elektroniczny wskazany w umowie/zleceniu na roboty budowlane. Odbiory tych robót będą mogły być dokonywane przez Spółkę tylko w dni robocze w godzinach od 7:30 do 14:00. Wykonanie dokumentacji fotograficznej robót przed zakryciem.

W przypadku nie przekazania informacji w ww. terminie Spółka ma prawo zażądać wykonania odkopów celem zbadania jakości wykonania robót.

2.16. Ponoszenia kosztów utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy.

2.17. Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbędnych urządzeń pomocniczych, materiałów, odpadów oraz urządzeń prowizorycznych.

2.18. Uporządkowanie oraz przywrócenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.

2.19. Zagospodarowanie powstałych odpadów i odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.20. Przekazanie materiałów pochodzących z demontażu w miejsce i w terminie, wskazane przez Spółkę.

2.21. Stosowanie materiałów i urządzeń odpowiadającym wymogom dotyczącym jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Prawie budowlanym.

2.22. Okazanie na każde żądanie Zamawiającego w trakcie prowadzenia robót budowlanych przez Wykonawcę, na wskazane materiały: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatą techniczną, atestami i innymi dokumentami.

Nie używanie do budowy materiałów zakazanych przepisami szczególnymi.

2.23. Wykonanie na własny koszt wymaganych przez Spółkę oraz przedstawicieli właściwych urzędów i instytucji związanych z nadzorem budowlanym, niezbędnych badań, pomiarów

elektrycznych oraz dokonanie wszystkich dodatkowych badań i pomiarów w przypadku stwierdzenia negatywnych wyników badań odbiorczych.

2.24. Zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów wymaganych do zbadania na żądanie Spółki jakości materiałów i robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

2.25. Ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz pokrycia roszczeń osób trzecich, związanych ze szkodami powstałymi przy prowadzeniu robót.

Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, katastrofy budowlanej, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych,
- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku ubezpieczenia budowy i robót działa na swoje ryzyko i własną odpowiedzialność

2.26. Usuwanie, bezzwłocznie nie później niż w terminie 3 godzin od momentu zgłoszenia przez Spółkę, wszelkich nieprawidłowości w sposobie montażu i/lub stanu urządzeń oświetleniowych, skutkujących m.in. powstaniem realnego i bezpośredniego zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia.

2.27. Usuwanie nie później niż w terminie 3 dni od momentu zgłoszenia przez Spółkę, wszelkich nieprawidłowości w sposobie montażu i/lub stanu urządzeń oświetleniowych, skutkujących m.in. uniemożliwieniem konserwacji lub eksploatacji urządzeń sieci wspólnej, brakiem czytelności tablic ostrzegawczych i znaków identyfikacyjnych urządzeń sieci wspólnej.

2.28. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom obowiązują poniższe zasady:

- a) Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania lub zaniechania osób, za pomocą których wykonuje swoje zobowiązania wynikające z umowy, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza.
- b) Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku jeżeli ten realizuje prace w sposób niezgodny z niniejszą umową lub umową podwykonawczą lub przepisami obowiązującego prawa.
- c) Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców.
- d) Umowy o podwykonawstwo muszą być zawierane zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie zawierania umów podwykonawczych w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
- e) Umowa o podwykonawstwo wymaga zachowania formy pisemnej.
- f) Umowa o podwykonawstwo musi określać w szczególności:
 - zakres robót, dostaw lub usług zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wraz z kosztorysem określającym ceny jednostkowe i wartość zleconych do wykonania prac,
 - termin wykonania zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót, dostaw lub usług,
 - określenie wynagrodzenia i warunków jego zapłaty – termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót, dostaw lub usług,

- postanowienia dotyczące możliwości rozwiązania umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą,
- ustalenie takiego okresu odpowiedzialności za wady lub gwarancji jakości aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady lub gwarancji jakości Wykonawcy wobec Zamawiającego.

2.29. W razie uszkodzenia urządzeń sieci elektroenergetycznej lub oświetleniowej z winy Wykonawcy lub osób działających na jego zlecenie, pokrycie wszelkich kosztów jej naprawy a w przypadku wyrządzenia szkody osobom trzecim także pokrycia kosztów uzasadnionego odszkodowania. Odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy również strat oraz utraconych korzyści Spółki, Energa-Operator SA oraz osób trzecich.

Wersja dokumentu 2017-01